

12 de abril de 2022.

**FICHA TÉCNICA**  
**Adquisición e Instalación de Equipos de Refrigeración para Centros y**  
**Oficinas Regionales del Programa SUPÉRATE, dirigido a Mipymes.**

**DESCRIPCIÓN**

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD | UNIDAD |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1    | Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo Split Inverter de <b>36000 BTU</b> , eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo en el techo y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a <b>50' de distancia</b> considerando (tuberías de cobre de 3/8 y 5/8. Amaflex 7/8x3/8, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar tubería drenaje hasta el suelo o conexión a red de drenaje, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación en Santo Domingo Norte, República dominicana. <b>(CCPS La Nueva Barquita)</b> . | 1        | UD     |
| 2    | Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo Split Inverter de <b>24000 BTU</b> , eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo en el techo y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a <b>15' de distancia</b> considerando (tuberías de cobre de 1/4 y 1/2. Amaflex 7/8x3/8, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar tubería drenaje hasta el suelo o conexión a red de drenaje, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación en San Cristóbal, República Dominicana. <b>(Regional Valdesia)</b> .            | 1        | UD     |
| 3    | Adquisición e instalación de una unidad nueva de condensadora de 5 toneladas vertical, monofásica, eficiencia 13, refrigerante R410. Incluye cambio de filtro de línea de alta presión, lavado y limpieza de Serpentin (evaporador o manejadora), verificación de válvula de expansión, colocación de filtro vegetal o polen y limpieza y sopleteo del sistema con nitrógeno. Considerar desmonte de la unidad vieja. <b>( Edificio San Rafael, 6to piso, Dpto. Financiero )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | UD     |




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 4 | <p>Adquisición e instalación de una unidad de Condensadora vertical de <b>7.5 Toneladas</b> nueva. Capacidad 90000 BTU, Trifásica, 208/240V, 3 fases, Refrigerante R410, Eficiencia 13. Incluir la instalación Incluye desmonte de unidades viejas e instalación de las nuevas, servicio de mantenimiento profundo serpentín evaporador, limpieza interna del sistema de tuberías con nitrógeno, sustitución del filtro de línea de alta presión, verificación y cambio de válvula de expansión (De ser necesario), realizar vacío del sistema, instalación de regulador/monitor de fase, limpieza de los difusores de aire suministro/retorno, limpieza de la tubería de drenaje, colocar filtro de polen (filtro vegetal) en retorno de evaporador o manejadora , incluir materiales necesarios para instalación y ofrecer garantía de 2 años (todo esto a ambas unidades), contemplar grúa para subir condensadoras nuevas y bajar las viejas (Altura 10 mts). ( <b>Bloque C</b> )</p> | 1 | UD |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|

**NOTA:**

- Costo de transporte debe estar incluido en el precio unitario.
- El oferente debe presentar imágenes y fichas técnicas del bien a ofertar.
- El oferente debe presentar 2 años mínimos de garantía.

**TIEMPO DE ENTREGA:**

Los bienes deberán ser entregados de manera inmediata. El lugar de entrega será en el Almacén del Km 20 de la autopista Duarte, ubicado en la calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.

  
**Richal Moya**  
**Supervisor de Obras**  
**Departamento de Servicios Generales**

