



26 de abril de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0111

Objeto de la compra: **Adquisición e Instalación de Impermeabilización para Centros y Oficinas del Programa Supérate, dirigido a MiPymes**

Planificada: No

Detalle

Ítems	Código	Cuenta	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto en RD\$
1	72102004	2.2.7.1.01	Adquisición e instalación de 80 M2 de impermeabilización con membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero de 4kg/m2 densidad mínima, con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster y acabado liso con terminación en capa de pintura reflectiva color aluminio para protección de los rayos. Garantía mínimo 10 años. Incluye remoción de lona existente, resane de imperfecciones, limpieza, colocación de nueva lona, bote de escombros, revisión, corrección y limpieza de desagües de techo. Requiere visita de evaluación por parte del oferente y coordinación actividades por la casa (Desmontes equipos existentes) en Santo Domingo Este: CCPS San Luis.	M2	80	\$800.00	\$64,000.00
2	72102004	2.2.7.1.01	Adquisición e instalación de 676 M2 de impermeabilización con membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero de 4kg/m2 densidad mínima, con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster y acabado liso con terminación en capa de pintura reflectiva color aluminio para protección de los rayos. Garantía mínimo 10 años. Incluye remoción de lona existente, resane de	M2	676	\$800.00	\$540,800.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

			imperfecciones, limpieza, colocación de nueva lona, bote de escombros, revisión, corrección y limpieza de desagües de techo. Requiere visita de evaluación por parte del oferente y coordinación actividades por la casa (Desmontes equipos existentes) en Regional Valdesia y Centro de Desarrollo Infantil en Favidrio, San Cristobal.				
3	72102004	2.2.7.1.01	Adquisición e instalación de 405 M2 de impermeabilización con membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero de 4kg/m2 densidad mínima, con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster y acabado liso con terminación en capa de pintura reflectiva color aluminio para protección de los rayos. Garantía mínimo 10 años. Incluye remoción de lona existente, resane de imperfecciones, limpieza, colocación de nueva lona, bote de escombros, revisión, corrección y limpieza de desagües de techo. Requiere visita de evaluación por parte del oferente y coordinación actividades por la casa (Desmontes equipos existentes) en Monteplata, CCPS Don Juan y CCPS Padre Arturo.	M2	404.8	\$800.00	\$323,840.00
						Total	RD\$ 928,640.00

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CCPS San Luis, ubicado en la calle Luis Matos esquina Calle El Portón, San Luis, Santo Domingo.	80 M2	Entrega Inmediata
2	Regional Valdesia, ubicada en la calle Pedro Renville esquina Calle Sánchez, Favidrio, San Cristóbal.	676 M2	
3	CCPS Don Juan, ubicado en Don Juan Monte Plata. CCPS Padre Arturo, ubicado en la calle Miguel Monclús esquina calle 27 de febrero.	404.8 M2	

Katherine Brito

Katherine Brito B.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Página 2 de 7

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

