

08 de febrero de 2022.

**FICHA TÉCNICA**  
**"SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CENTROS Y OFICINAS**  
**PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES".**

**DESCRIPCIÓN**

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | UNIDAD         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1    | Adquisición e instalación de 80 M2 de impermeabilización con membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero de 4kg/m2 densidad mínima, con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster y acabado liso con terminación en capa de pintura reflectiva color aluminio para protección de los rayos. Garantía mínimo 10 años. Incluye remoción de lona existente, resane de imperfecciones, limpieza, colocación de nueva lona, bote de escombros, revisión, corrección y limpieza de desagües de techo. Requiere visita de evaluación por parte del oferente y coordinación actividades por la casa (Desmontes equipos existentes) en Santo Domingo Este: CCPS San Luis.                                             | 80       | M <sup>2</sup> |
| 2    | Adquisición e instalación de 676 M2 de impermeabilización con membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero de 4kg/m2 densidad mínima, con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster y acabado liso con terminación en capa de pintura reflectiva color aluminio para protección de los rayos. Garantía mínimo 10 años. Incluye remoción de lona existente, resane de imperfecciones, limpieza, colocación de nueva lona, bote de escombros, revisión, corrección y limpieza de desagües de techo. Requiere visita de evaluación por parte del oferente y coordinación actividades por la casa (Desmontes equipos existentes) en Regional Valdesia y Centro de Desarrollo Infantil en Favidrio, San Cristóbal. | 676      | M <sup>2</sup> |
| 3    | Adquisición e instalación de 405 M2 de impermeabilización con membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero de 4kg/m2 densidad mínima, con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster y acabado liso con terminación en capa de pintura reflectiva color aluminio para protección de los rayos. Garantía mínimo 10 años. Incluye remoción de lona existente, resane de imperfecciones, limpieza, colocación de nueva lona, bote de escombros, revisión, corrección y limpieza de desagües de techo. Requiere visita de evaluación por parte del oferente y coordinación actividades por la casa (Desmontes equipos existentes) en Monte Plata, CCPS Don Juan y CCPS Padre Arturo.                               | 404.8    | M <sup>2</sup> |

*[Handwritten signature]*


**Nota:**

- El costo de transporte deberá estar incluido en el precio unitario.
- El oferente debe presentar imágenes y fichas técnicas del bien a ofertar.
- El oferente debe presentar garantía en los artículos que amerite.

---

**TIEMPO DE ENTREGA:**

Los bienes deberán ser entregados de manera inmediata. Los lugares de entrega serán La Regional Valesia, ubicada en la calle Pedro Renville esquina Calle Sánchez, Favidrio, San Cristóbal; el CCPS Don Juan, ubicado en Don Juan Monte Plata; El CCPS Padre Arturo, ubicado en la calle Miguel Monclús esquina calle 27 de febrero; el CCPS San Luis, ubicado en la calle Luis Matos esquina Calle El Portón, San Luis, Santo Domingo Este.

  
**Richal Moya**  
**Supervisor de Obras**  
**Departamento de Servicios Generales**

