

13 de Junio de 2023.

FICHA TÉCNICA

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 UD CONDENSADORA DE 5 TONS 3HP 220/240V EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA EDIFICIO SAN RAFAEL

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
2	ADQUISICION E INSTALACION DE 1 UD CONDENSADORA HERMETICA DE 5 TONS. 60,000 BTU 3PH R410 EFICIENCIA 13, ALIMENTACION TRES FASE 220/240V, Incluye: -1 CAMBIO DE FILTRO DE 3/4 -2 SERVICIO MANO DE OBRA E INSTALACION MECANICA, LIMPIEZA DEL SISTEMA CON NITROGENO, SERVICIO DE GRUA, MATERIAL GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA. Nota 1. Incluye desmonte de la unidad existente e instalación de la nueva en el mismo lugar en que se encuentra la que será sustituida, servicio de mantenimiento profundo serpentín evaporador y condensadora, limpieza interna del sistema de tuberías con nitrógeno, sustitución del filtro de línea de alta presión, verificación y cambio de válvula de expansión, realizar vacío del sistema, instalación de regulador/monitor de fase con su base, limpieza de los difusores de aire suministro/retorno, limpieza de la tubería de drenaje, colocar filtro de goma en retorno del ducto actual al equipo nuevo, incluir materiales necesarios para instalación y ofrecer garantía de 2 años, contemplar grúa o pettibone para subir equipo nuevo y bajar el existente luego de ser desmontado (Altura 21 mts). Nota 2. Contemplar visita técnica obligatoria previa a presentar cotización	1	UN

Nota:

- El costo de transporte deberá estar incluido en el precio unitario.
- El oferente debe presentar imágenes y fichas técnicas del bien a ofertar.
- El oferente debe presentar garantía en los artículos que amerite con un mínimo de 2 años.

TIEMPO DE ENTREGA:

Los bienes deberán ser entregados de manera inmediata.

El lugar de entrega será en el Edificio San Rafael, ubicado en la Avenida Leopoldo Navarro, esquina Mary Perez Viuda Marranzini, Distrito Nacional, Republica Dominicana


Angel Ramirez
Supervisora de Obras
Departamento de Servicios Generales



13 de Junio de 2023.

FICHA TÉCNICA

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 UD CONDENSADORA HERMÉTICA DE 7.5 TONS 3PH 220/460V. PARA LAS OFICINAS DE OPERACIONES DEL BLOQUE C

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	ADQUISICION E INSTALACION DE 1 UD CONDENSADORA HERMETICA DE 7.5 TONS. 3PH 220/460V, Incluye: - 2 UD DE PIEDRA PARA FILTRO 48DC, - 25 LIBRA DE REFRIGERANTE R-410, NOTA: SUSTITUIR CONDENSADOR A R-410 YA QUE EL QUE ESTA ACTUAMENTE ES R-22, CONSIDERAR. - 1 FILTRO PORTA PIEDRA DE ¾ - INSTALACION DE BREAKER TRIFASICO CON BASE, NOTA: DEBE SER AMERICANO. SERVICIO MANO DE OBRA, INSTALACION MECANICA, INCLUYE LIMPIEZA DEL SISTEMA CON NITROGENO, SERVICIO DE GRUA, MATERIAL GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA. Nota 1. Incluye desmonte de la unidad condensadora existente la cual se encuentra a una altura de 21 metros e instalación de la nueva en el mismo lugar, servicio de mantenimiento profundo serpentín evaporador y condensadora, limpieza interna del sistema de tuberías con nitrógeno, sustitución del filtro de línea de alta presión, verificación y cambio de válvula de expansión, realizar vacío del sistema, instalación de regulador/monitor de fase con su base, limpieza de los difusores de aire suministro/retorno, limpieza de la tubería de drenaje, colocar filtro de goma en retorno de evaporador o manejadora , incluir materiales necesarios para instalación y ofrecer garantía de 2 años, contemplar grúa o pettibone para subir compresor nuevo y bajar compresor existente luego de ser desmontado (Altura 10mts). Nota 2. Luego de dejar el equipo funcionando, en una semana a partir de esto, deben de cambiar los filtros de piedra. Nota 3. Contemplar visita técnica obligatoria previa a presentar cotización	1	UD


Nota:

- El costo de transporte deberá estar incluido en el precio unitario.
- El oferente debe presentar imágenes y fichas técnicas del bien a ofertar.
- El oferente debe presentar garantía en los artículos que amerite con un mínimo de 2 años.

TIEMPO DE ENTREGA:

Los bienes deberán ser entregados de manera inmediata.

El lugar de entrega será en el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Bosch Gaviño, ubicado en la Avenida México esquina Dr. Delgado, sector Gascue, Distrito Nacional, República Dominicana.



Angel Ramirez
Supervisora de Obras
Departamento de Servicios Generales

