

29 de julio de 2024.

FICHA TÉCNICA

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	ADQUISICION E INSTALACION DE 8 UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 21, DOS FASE A 220 V, DISEÑO DE PANTALLA LED FUNCIÓN DESHUMIFICADORA CONTROL REMOTO CON SISTEMA I-FEEL FAN CON SISTEMA AUTO LIMPIEZA SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO CONTROL DE TEMPERATURA MEJORADO CONSTRUCCIÓN EN ACERO GALVANIZADO PROGRAMACIÓN DE AUTO ENCENDIDO/APAGADO INCLUYE UN PROTECTOR DE VOLTAJE 220V Incluye: - 1 JUEGO DE PALOMETAS PARA A/A DE 12,000 BTU/H. CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA COLOCACION. - 1 FOAN HURETANO - 1 CAJA DE BREAKER EUROPEO DE 20 AMP. - 1 JUEGO DE BREAKER FINO DE 20 AMP. - 1 TUBO PVC DE ½ DE DRENAJE - REFRIGERANTE R-410 NOTA 1: EN EL PRECIO FINAL DEBE SER CONTEMPLADO SERVICIO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE, MATERIALES GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA.	8	UD

2	ADQUISICION E INSTALACION DE 11 UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 21, DOS FASE A 220 V. DISEÑO DE PANTALLA LED FUNCIÓN DESHUMIFICADORA CONTROL REMOTO CON SISTEMA I-FEEL FAN CON SISTEMA AUTO LIMPIEZA SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO CONTROL DE TEMPERATURA MEJORADO CONSTRUCCIÓN EN ACERO GALVANIZADO PROGRAMACIÓN DE AUTO ENCENDIDO/APAGADO INCLUYEN UN PROTECTOR DE VOLTAJE 220V Incluye: - 1JUEGO DE PALOMETAS PARA A/A DE 18,000 BTU/H. CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA COLOCACION. - 1 FOAN HURETANO - 1 CAJA DE BREAKER EUROPEO DE 20 AMP. - 1 JUEGO DE BREAKER FINO DE 20 AMP. - 1TUBO PVC DE ½ DE DRENAJE -REFRIGERANTE R-410 NOTA 1: EN EL PRECIO FINAL DEBE SER CONTEMPLADO SERVICIO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE, MATERIALES GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA.	11	UD
3	ADQUISICION E INSTALACION DE 10 UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 21, DOS FASE A 220 V. DISEÑO DE PANTALLA LED FUNCIÓN DESHUMIFICADORA CONTROL REMOTO CON SISTEMA I-FEEL FAN CON SISTEMA AUTO LIMPIEZA SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO CONTROL DE TEMPERATURA MEJORADO CONSTRUCCIÓN EN ACERO GALVANIZADO PROGRAMACIÓN DE AUTO ENCENDIDO/APAGADO INCLUYEN UN PROTECTOR DE VOLTAJE 220V	10	UD

	Incluye: - 1JUEGO DE PALOMETAS PARA A/A DE 24,000 BTU/H. CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA COLOCACION. - 1 FOAN HURETANO - 1 CAJA DE BREAKER EUROPEO DE 20 AMP. - 1 JUEGO DE BREAKER FINO DE 20 AMP. - 1TUBO PVC DE ½ DE DRENAJE -REFRIGERANTE R-410 NOTA 1: EN EL PRECIO FINAL DEBE SER CONTEMPLADO SERVICIO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE, MATERIALES GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA.		
4	ADQUISICION E INSTALACION DE 6 UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 21, DOS FASE A 220 V, EN DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE. DISEÑO DE PANTALLA LED FUNCIÓN DESHUMIFICADORA CONTROL REMOTO CON SISTEMA I-FEEL FAN CON SISTEMA AUTO LIMPIEZA SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO CONTROL DE TEMPERATURA MEJORADO CONSTRUCCIÓN EN ACERO GALVANIZADO PROGRAMACIÓN DE AUTO ENCENDIDO/APAGADO INCLUYEN UN PROTECTOR DE VOLTAJE 220V Incluye: - 3 JUEGO DE PALOMETAS PARA A/A DE 36,000 BTU/H. CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA COLOCACION. - 3 FOAN HURETANO - 3 CAJA DE BREAKER EUROPEO DE 20 AMP. - 3 JUEGO DE BREAKER FINO DE 20 AMP. - 2 TUBO PVC DE ½ DE DRENAJE - REFRIGERANTE R-410 NOTA 1: EN EL PRECIO FINAL DEBE SER CONTEMPLADO SERVICIO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE, MATERIALES GASTABLE PARA	6	UD

	INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA.		
--	---	--	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

El oferente deberá presentar la descripción e imágenes adecuada del producto, el costo de transporte deberá estar incluido.

OTRAS ESPECIFICACIONES:

El oferente deberá presentar certificaciones que acrediten su compromiso con la protección sostenible del medio ambiente y la sociedad. Se requiere constancia de 3 instalaciones previas de los equipos citados con este tipo de tecnología y característica preferiblemente, a otras instituciones gubernamentales.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método CUMPLE/NO CUMPLE.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

Solo serán evaluadas bajo el criterio de menor precio ofertado, aquellas ofertas económicas de los proponentes que hayan resultado habilitados luego de ser superada la etapa de evaluación técnica y validación de credenciales, y se procederá con la adjudicación del proceso a favor de un único oferente cuya oferta económica presente el menor precio y se encuentre dentro de los parámetros de los precios del mercado.

GARANTIA:

Presentar garantía a todos los equipos solicitado un mínimo de un año.

TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR:

Tiempo de entrega deberá ser cinco días luego de la certificación de contrato, las instalaciones se ejecutarán bajo las condiciones y coordinación del departamento solicitante. El lugar de entrega será a nivel nacional del país.

UNIDADES PARA INSTALAR	LOCALIDADES
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 21	1 Ud. Haina, San Cristóbal 2 Ud. Bonao 2 Ud. Guerra 1 Ud. Guayiga 2 Ud. Cenadarte 1 Ud. Espaillat

**AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18,000
BTU INVERTE, EFICIENCIA 21**

2 Ud. La Casona, Boca Chica
1 Ud. Cordillera, Manoguayabo
1 Ud. La Guayiga, Pedro Brand
1 Ud. Neiba-Los Rios
1 Ud. Barahona aula teoría-Villa Central
1 Ud. SDN
1 Ud. Espaillat
1 Ud. Corbano
1 Ud. Cotui
1 Ud. Espaillat

**AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24,000
BTU INVERTE, EFICIENCIA 21**

2 Ud. San Francisco
2 Ud. La Casona, Boca Chica
1 Ud. Guerra, Santo Domingo Este
1 Ud. La Vega
2 Ud. Neiba-Los Ríos
1 Ud. Valdesia
1 Ud. 16 de agosto, Santiago
1 Ud. Cenadarte, Distrito Nacional
1 Ud. Cordillera, Manoguayabo
1 Ud. Neiba-Los Rios
1 Ud. Norcentral I Regional
1 Ud. Azua, Los Cartones

**AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36,000
BTU INVERTE, EFICIENCIA 21**

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

El proveedor debe emitir una factura por los bienes entregados y recibido conforme, detallando los bienes que hayan entregado. Al entregar su propuesta, el oferente debe otorgar un crédito de 60 días, luego de emitida la factura, para el pago de la misma.

Las facturas deben ser remitidas firmadas y selladas al Programa Supérate, RNC No. 430-02945-9, con NCF gubernamental ubicado en la Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, 6to piso. Ens. Don Bosco, anexa la copia de la orden de compras del bien o servicio y conduce de la entrega del bien, DGII y TSS al día. La orden se mantendrá abierta debido a los servicios de instalaciones pendientes, pero se recibirán facturas de los ítems.

El pago se realizará en un plazo de 60 días luego de entregar la factura y la recepción conforme de los servicios suministrados.


Arq. Ángel G. Ramírez
Supervisor de Obras Servicios Generales