





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0019

Fecha de emisión: 10/6/2021

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2021-00268

Descripción: Servicio de mantenimiento correctivo e instalación para pozo tubular y bomba sumergible en los CCPP Los Barrancones, Bani y Los Botados Boca Chica. Solicitante: Melvyn Santos, Servicio Generales.

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Alpic, SRL

RNC: 131153933

Nombre comercial: Inversiones Alpic, SRL

Domicilio comercial: Abraham Lincoln, Res Lincoln II, Suite 6-B, 10148 - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 829-986-8595

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 120 días

Monto total: 493,730.02

Moneda: DOP

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN

REPUBLICA





Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unida d	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
	3022205 8	Perforación pozo tubular de 8" encamisado en 6" para producción de agua (150 pies), incluye perforación a rotación, encamisado en tubería de PVC SDR-41, limpieza y bote de escombros, incluye bomba sumergible para pozo profundo, tipo bala de 15 GPM, pies TDH, 1 HP/750 WATTS, monofásica, caja de control automático para bomba sumergible, piezas, dispositivos y accesorios en tubería de impulsión hasta la cisterna, flota eléctrica a bomba sumergible excavaciones y tapado de zanjas, colchón de arena, mano de obra	1.00	UD	258,813.5	258,813.56		46,586.44	0.00	305,400.00
2	1310203	Tubos PVC SDR-41, suministro, ranurado y colocación cables eléctricos)	7.50	UD	1,667.92	12,509.38		2,251.69	0.00	14,761.07
3	1310203 0	Tubería de impulsión hasta	31.00	M2	1,725.42	53,488.09		9,627.86	0.00	63,115.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Karhenni D. Do. Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS





Item	Código	Descripción	Cantidad	Unida d	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		cisterna en PVC SDR 26 DE 1 ½, incluye excavación de zanja, colocación colchón de arena, suministro y colocación de tubos y tapados de zanjas							Olig	
4	3022205 8	Construcción cámara de inspección de 0.80 x 0.80 x 0.80 x 0.80 en interior, para protección de cabezal de pozo	1.00	UD	3,882.20	3,882.20		698.80	0.00	4,581.00
5	7017170	Prueba de aforo 24 horas en pozo encamisado en PVC de 6" y una profundidad estimada de 150 pl.	1.00	UD	69,016.90	69,016.90		12,423.04	0.00	81,439.94
6	1310203	Suministro e instalación de clorinador automático por pastilla 220 por millón (ppm) para cisternas	1.00	UD	17,254.29	17,254.29		3,105.77	0.00	20,360.06
7	7017170 7	Prueba microbiológica del agua	1.00	UD	3,450.85	3,450.85		621.15	0.00	4,072.00

Subtotal RD\$	418,415.27
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	75,314.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	493,730.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellid

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Sento Domingo





Observaciones: Forma de pago cheque o transferencia

Plan de entrega						
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Feeha necesidad 30/6/2021 10:00:00 a.m		
5	Prueba de aforo 24 horas en pozo encamisado en PVC de 6" y una profundidad estimada de 150 pl.	Los Botados, Boca Chica	1.00			
6	Suministro e instalación de clorinador automático por pastilla 220 por millón (ppm) para cisternas	Los Botados, Boca Chica	1.00	30/6/2021 10:00:00 a.m		
7	Prueba microbiológica del agua	Los Botados, Boca Chica	1.00	30/6/2021 10:00:00 a.m		
4	Construcción cámara de inspección de 0.80 x 0.80 x 0.80 x 0.80 en interior, para protección de cabezal de pozo	Los Botados, Boca Chica	1.00	30/6/2021 10:00:00 a.m		
1	Perforación pozo tubular de 8" encamisado en 6" para producción de agua (150 pies), incluye perforación a rotación, encamisado en tubería de PVC SDR-41, limpieza y bote de escombros, incluye bomba sumergible para pozo profundo, tipo bala de 15 GPM, pies TDH, 1 HP/750 WATTS, monofásica, caja de control automático para bomba sumergible, piezas, dispositivos y accesorios en tubería de impulsión hasta la cisterna, flota eléctrica a bomba sumergible excavaciones y tapado de	Los Botados, Boca Chica	1.00	30/6/2021 10:00:00 a.m		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

KU

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

no Domingo.





Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
	zanjas, colchón de arena, mano de obra				
2	Tubos PVC SDR-41, suministro, ranurado y colocación cables eléctricos)	Los Botados, Boca Chica	7.50	30/6/2021 10:00:00 a.m	
3	Tubería de impulsión hasta cisterna en PVC SDR 26 DE 1 ½, incluye excavación de zanja, colocación colchón de arena, suministro y colocación de tubos y tapados de zanjas	Los Botados, Boca Chica	31.00	30/6/2021 10:00:00 a.m	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

110

Firma

Nombre y Apellido

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Santo Domingo.

PPS-DAF-CM-2021-0019

DE LA REPUB

CONSOLIDARIDAD

ADMINISTRATIVA

O Domingo, D.