

FICHA TÉCNICA

Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de aire acondicionado y contactores, para manejadora de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana, BIJRD, Bloque C y Gestión Administrativa

COMPRA MENOR

Referencia No: PPS-DAF-CM-2021-0028

DESCRIPCIÓN

Descripción	Unidades	Cantidades
Suministro e instalación de motor fan de 2 HP, 208-230/460v, 3 PH, 1140 RPM	UD	2
Suministro e instalación de contactores de tres polos de 75 AMO, 600 VAC, 50/60	UD	2
Suministro e instalación de filtro secador de piedra de línea de alta presión de 7/8	UD	1
Suministro e instalación de confección de filtros de polen	UD	8
Suministro de contactor 3f 225 3p 220v	UD	3
Suministro de monitor de fase 220v 3p	UD	3
Suministro e instalación de aire acondicionado inverter Split de 36000 BTU eficiencia 18. Considerar que la instalación incluye un rollo de tubería de cobre de 5/8 un rollo de tubería de cobre de 3/8, 70pies de alambre de goma 12/4, 20 tubos de amaflex 7/8x 3/8, 3 cintas ductape negra de 2 pulgadas, una base para el condensador y una mini bomba de drenaje a 220v. perforación de dos losas de 20cm aproximadamente. Limpieza, corrección de perforación con lona asfáltica en techo	UD	1
Suministro e instalación de bandeja de drenaje metálica (zinc) de 34 pulgada de ancho X 102 pulgada de largo y borde de 2 pulgada de altura, salida de desagüe con coupling de 1 pulgada. Revestimiento de bandeja en vascocel de 32x1/2. Considerar en la instalación el uso de 1/4 de pintura mantenimiento negra. 1/4 de cemento de contacto. 2 cinta ductape de aluminio de 3 pulgadas. 2 planchas de fibra de ducto. 1 coplin de 7/8 de cobre. 1 cilindro de refrigerante R22 Rejilla de retorno lineal de 40x24	UD	1

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Desinstalación e instalación de manejadora de 30 toneladas y levantarla con grúa mecánica para colocación de bandeja de drenaje, desmonte ducto metálico, abrir hueco en pared para instalación de rejilla de retorno	UD	1
Suministro e instalación de condensadora vertical de 5 toneladas (60,000BTU), 220V, Monofásico, eficiencia 17-20, refrigerante 410ª. Para ser instalada en Gestión Administrativa y Bloque c	UD	2
Suministro de filtro de línea de alta presión #163 de rosca 3/8	UD	1
Suministro de tanque pequeño de map-gas	UD	1

NOTA: Costo de transporte e instalación debe estar incluido en el precio unitario

TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR:

Entrega inmediata en la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

Al presentar su propuesta el oferente debe otorgar un crédito a 45 días, luego de emitida la factura con la recepción de los bienes o servicios. El oferente debe facturar con las entregas del servicio.



MELVYN SANTOS

Encargado Servicios Generales.