

FICHA TÉCNICA

**Adquisición de materiales, para mantenimiento correctivo, climatización y afines
para varios departamentos del Programa Supérate. dirigido a Mipyme.**

COMPRA MENOR

Referencia No.: PPS-DAF-CM-2021-0109

DESCRIPCIÓN

Ítems	Descripción	Unidades	Cantidades
1.	Hidrolavadora (bombas de lavado a presión) eléctrica de 2000 PSI, 110v/60Hz/2.5 hp.	UD	3
2.	Escalera tipo tijera de 6 pies doble acceso, Tramos en fibra de vidrio dieléctrica con peldaño estriado antideslizante en aluminio. Con zapata antideslizante.	UD	3
3.	Manómetro doble R410A de refrigerante con 3 mangueras de carga, 60 pulgadas de longitud cada una, codificadas por colores.	UD	4
4.	Amperímetro de gancho 400Amp TRMS Incluye: medidor de abrazadera, un juego de cables de prueba eléctrica, rojo y negro, dos pilas AAA.	UD	3
5.	Adquisición e instalación de aire acondicionado Inverter de 18,000 BTU, eficiencia 20, Incluir en la instalación montar el compresor en palometas en 2do piso y colocar protector de voltaje para el equipo, considerar que será instalado fuera de la ciudad, en la Provincial Baní y incluir una Garantía de 2 años.	UD	1
6.	Adquisición e instalación de aire acondicionado Inverter de 18,000 BTU, eficiencia 20, Incluir en la instalación colocar protector de voltaje para el equipo, considerar que será instalado fuera de la ciudad, en la Regional Valdesía en San Cristóbal e incluir una Garantía de 2 años.	UD	1
7.	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado Inverter de 24,000 BTU, eficiencia 20, Incluir en la instalación montar el compresor en palometas y colocar protector de voltaje para el equipo, considerar que será instalado fuera de la ciudad, en la Regional Valdesía en San Cristóbal e incluir una Garantía de 2 años.	UD	1
8.	Adquisición e instalación de aire acondicionado Inverter de 36,000 BTU, eficiencia 20, Incluir en la instalación la colocación del protector de voltaje para el equipo. Sera instalado en la Oficina Regional Sto. Dgo. Norte Incluir una Garantía de 2 años.	UD	2

9.	Adquisición e instalación de compresor scroll 10 Toneladas, refrigerante 410A, 220V 3PH. Incluye desmonte de unidad de compresor viejo e instalación de la nueva, servicio de mantenimiento profundo serpentín evaporador, limpieza interna del sistema de tuberías, sustitución del filtro de línea de alta presión, realizar vacío del sistema y cargar refrigerante R410A, instalación de regulador/monitor de fase, limpieza de los difusores de aire suministro/retorno, limpieza de la tubería de drenaje, incluir materiales necesarios para instalación. Sera instalado en el Bloque C Incluir una garantía de 2 años.	UD	1
10.	Adquisición e instalación de aire acondicionado tipo Split Inverter de 12,000 BTU, eficiencia 20, Incluir la instalación con palometas, colocar protector de voltaje para el equipo, incluir 30 pies de tubería de cobre 3/8", 30 pies de tubería de cobre 1/4", 4 armaflex de 7/8"x3/8", 40 pies de alambre 14-4, contemplar drenaje desde 2do nivel hasta el suelo, sistema de alimentación eléctrica de aproximadamente 40 pies. Sera instalado en la biblioteca infantil y juvenil Incluir una Garantía de 2 años.	UD	1
11.	Monitor de fase 220v 3p.	UD	3
12.	Adquisición e instalación de aire acondicionado tipo Split Inverter de 12,000 BTU, eficiencia 20, Incluir la instalación con palometas, colocar protector de voltaje para el equipo, incluir 15 pies de tubería de cobre 3/8", 15 pies de tubería de cobre 1/4", 4 armaflex de 7/8"x3/8", 40 pies de alambre 14-4, contemplar drenaje desde 1er nivel hasta el suelo, sistema de alimentación eléctrica de aproximadamente 40 pies. Sera instalado en la Regional Sto. Dgo. Oeste Incluir una Garantía de 2 años.	UD	1

Observación: Obligatorio presentar ficha técnica con foto, garantía y descripción del producto.

El transporte y los costos de instalación deben estar contemplados en los precios unitarios.

TIEMPO DE ENTREGA:

Entrega inmediata luego de recibida la orden de compra.

LUGAR:

Almacén Km18

Dirección: Calle 27 recinto de INAPA, frente al Ayuntamiento y al Centro Educativo Jose Reyes, al lado de Kola Real (Entrando por el grupo modesto)

