

FICHA TÉCNICA

Mantenimiento correctivo: Reemplazo de Condensadora existente, para Departamento de Capacitación y Desarrollo, Bloque C.

COMPRA MENOR

Referencia No.: PPS-DAF-CM-2021-00XX

DESCRIPCIÓN

Descripción	Unidades	Cantidades
Suministro e instalación de condensadora vertical de 7.5 toneladas (90,000BTU), 208/230V, Trifásico, eficiencia 13 SEER, refrigerante R410. Acero Galvanizado, Suministro de filtro de línea de alta presión, sopleteo y limpieza del sistema con Nitrógeno o refrigerante afines. Chequeo y medición de refrigerante, completar carga de ser necesario. Suministro de tuberías de cobre necesaria para la instalación del equipo. Reparación de las ducterías para evitar perdida de aire y hacer más eficiente el equipo Mantenimiento preventivo de manejadora interna. Debe incluir desmonte de unidad existente. Limpieza de las áreas donde se realicen los trabajos de mantenimiento y reparaciones	UD	1

NOTA: Costo de transporte e instalación debe estar incluido en el precio unitario. Todos los equipos y materiales suministrados deben ser nuevos de fábrica y contar con su garantía.

TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR:

Entrega inmediata en las oficinas gubernamentales -Bloque C-

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

Al presentar su propuesta el oferente debe otorgar un crédito a 45 días, luego de emitida la factura con la recepción de los bienes o servicios. El oferente debe facturar con las entregas del servicio.


MELVYN SANTOS
Encargado Servicios Generales

