



02 de febrero de 2022.

PROGRAMA SUPÉRATE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 6

No. Solicitud: **0004**

Objeto de la compra: Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para diferentes Oficinas del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.

Rubro: Equipo de generación eléctrica y a fines.

Planificada: No

Detalle

Ítem	Rubro	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 12000 BTU eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a 15' de distancia considerando (tuberías de cobre de 3/8 y 1/4. Amaflex, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar tubería drenaje hasta el suelo o conexión a red de drenaje, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación Santo Domingo.	UD	3	RD\$52,900.00	RD\$158,700.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

2	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 18000 BTU, eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a 15' de distancia considerando (tuberías de cobre de 1/2 y 1/4. Amaflex, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar tubería drenaje hasta el suelo o conexión a red de drenaje, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación en San Cristóbal y Baní.	UD	2	RD\$72,200.00	RD\$144,400.00
3	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 18000 BTU, eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a 25' de distancia considerando (tuberías de cobre de 1/2 y 1/4. Amaflex, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar tubería drenaje hasta el suelo o conexión a red de drenaje, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación en Santo Domingo.	UD	1	RD\$77,025.00	RD\$77,025.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

4	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 12000 BTU eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a 15' de distancia considerando (tuberías de cobre de 3/8 y 1/4. Amaflex, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar tubería drenaje hasta el suelo o conexión a red de drenaje, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación Santiago.	UD	1	RD\$52,900.00	RD\$52,900.00
5	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 12000 BTU eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas, mini bomba de drenaje y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a 50' de distancia considerando (tuberías de cobre de 3/8 y 1/4. Amaflex, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar 60' de manguera de drenaje de 3/8 con conexión a red de drenaje si es necesario, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación Santiago.	UD	1	RD\$55,200.00	RD\$55,200.00


 DEPARTAMENTO
 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

6	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 24000 BTU eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas, mini bomba de drenaje y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a 50' de distancia considerando (tuberías de cobre de 1/2 y 1/4. Amaflex, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar 60' de manguera de drenaje de 3/8 con conexión a red de drenaje si es necesario, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación Santiago, República Dominicana.	UD	2	RD\$88,500.00	RD\$177,000.00
7	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 36000 BTU eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas, mini bomba de drenaje y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación a 50' de distancia considerando (tuberías de cobre de 1/2 y 1/4. Amaflex, duct tape, alambre eléctrico 14/4 etc.). Considerar 60' de manguera de drenaje de 3/8 con conexión a red de drenaje si es necesario, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3). Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación Santiago, República Dominicana.	UD	1	RD\$65,000.00	RD\$65,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

8	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 18000 BTU, eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación de 50' de distancia considerando (tuberías de cobre de 1/2 y 1/4). Considerar tubería drenaje hasta el suelo o conexión a red de drenaje, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación. (Caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3. Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación en Santo Domingo Este.	UD	1	RD\$78,600.00	RD\$78,600.00
9	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo split Inverter de 36000 BTU eficiencia SEER 20 mínimo. Incluir instalación del equipo con juego de palometas y protector de voltaje para el equipo. Incluye también la instalación de 50' de distancia considerando (tuberías de cobre 5/8 y 3/8. Amaflex, duct tape, alambre eléctrico 14/4). Considerar tubería drenaje hasta el suelo o conexión a red de drenaje, sistema de alimentación eléctrica y todos los materiales necesarios para su correcta instalación, (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3. Dos (2) años mínimo de garantía. Lugar de instalación en Santo Domingo Este.	UD	1	RD\$110,000.00	RD\$110,000.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

10	40101701	2.6.5.4.01	Adquisición e instalación de una unidad de aire acondicionado nuevo tipo Split Inverter de 36000 BTU, eficiencia 20. Incluir en la instalación un protector de voltaje para el equipo, contemplar drenaje desde el techo hasta el suelo en tubería PVC (caja de breaker, 2 breakers 30 amperes y 30' de alambre de goma 10/3, para ser instalado en Batey Bienvenido Manoguayabo, ofrecer una Garantía de 2 años mínimo.	UD	1	RD\$98,5000.00	RD\$98,500.00
						Total	RD\$ 1,017,325.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	*Oficinas Gascue: C. José Joaquín Pérez 106; *BIJRD: Av. Dr. Delgado & Av. Francia; *Regional Santo Domingo Oeste (Oficina de Documentación e Identificación): Autopista Duarte Km 15.	3	Entrega Inmediata
2	*Regional Valdesia: Calle Pedro Renville esq. Calle Sánchez; *Provincial Baní: Calle Sánchez esq. Restauración	2	Entrega Inmediata
3	Oficinas Gascue: C/ José Joaquín Pérez 106	1	Entrega Inmediata
4 - 7	Regional Norcentral II: Ave. Salvador Estrella Sadhalá esq. Ave. 27 de Febrero	5	Entrega Inmediata
8 - 9	CCPS San Luis: Calle Luis Matos esq. La Gallera	2	Entrega Inmediata
10	CCPS Batey Bienvenido: Calle Conani esq. Calle Consoncio.	1	Entrega Inmediata

Katherine Brito B.
Katherine Brito Báez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

