

20 de enero de 2022.

FICHA TÉCNICA

Adquisición de Transformador y MainBreaker.

DESCRIPCIÓN

Descripción	UND
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un transformador seco trifásico 225KVA, Delta/Estrella, alimentación 480V AC, Salida 208/120V AC, núcleo y devanado embarnizado con tela aislante en conexiones interna. Caja en tola galvanizada nema 3R con pintura anticorrosiva de protección. Tap de conexión entrada (7); 507V, 494V, 480V, 467V, 454V, 447V y 434V. Considerar el desmonte y traslado del transformador existente al almacén del Km 18.	1
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de MainBreaker trifásico 400A 600V AC con graduación de carga-amperaje y 8 conectores de silla # 4/0 Awg con tornillos Allen para Acometida CDEE.	1

NOTA:

- Costo de transporte debe estar incluido en el precio unitario.
- El oferente debe presentar imágenes del bien a ofertar.

TIEMPO DE ENTREGA:

Los bienes deberán ser entregados en no más de dos días después de adjudicada la orden de Compras.


Departamento de Servicios Generales

Melvin A. Santos
Encargado Dpto. SEGE